

Nasze produkty dostarczamy na terenie całej Polski. Dzięki możliwości rozładunku HDS, cały proces przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Regiony południowe obsługują bezpośrednio nasze zakłady **Stropy Małro** oraz **Małro** z woj. śląskiego.

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie – w zależności od lokalizacji i specyfiki zamówienia.



Planujesz budowę domu i rozważasz prefabrykację?

Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami!

 **+48 720 720 290**

 **+48 607 291 681**

 prefabrykacja@elbud.gdansk.pl

 www.elbudgdansk.pl

Strop panelowy M-PANEL 120



prosto od producenta

Strop panelowy to kompletny prefabrykowany system stropowy, łączący zalety klasycznych stropów panelowych i stropów typu filigran – w wersji sprężonej. Składa się z żelbetowej płyty zintegrowanej z teowymi żebrami usztywniającymi, które wystają ponad powierzchnię prefabrykatu i zwiększają sztywność konstrukcji.

Strop cechuje się dużą nośnością, możliwością osiągnięcia większych rozpiętości oraz szybkim i prostym montażem na budowie. Po ułożeniu elementów wykonywany jest nadbeton, który zapewnia zespolenie i pełną nośność stropu.

Zastosowanie:

- Budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne
- Obiekty deweloperskie, usługowe, biurowe
- Inwestycje o dużej powtarzalności układów

Parametry techniczne:

grubość całkowita stropu z nadbetonem	20 - 25 cm
szerokość płyty	120 cm
długość płyty	do 9 m
nośność	do 5,0 kN/m ² (zależna od projektu)
odporność ogniowa	REI ≥ 60
izolacyjność akustyczna Rw	do 55,5 dB dla 20 cm
waga stropu	320–360 kg/m ²
możliwość prowadzenia instalacji elektrycznych w stropie:	tak
możliwość prowadzenia instalacji wod.-kan. w stropie:	nie

Strop panelowy M-PANEL 120



prosto od producenta

Zalety:

- krótki czas montażu – jeden panel to aż 1,2 m² powierzchni stropu,
- eliminacja deskowania i zbrojenia na budowie,
- gładka powierzchnia spodnia – oszczędność na tynkach,
- indywidualne dopasowanie do projektu,
- możliwość prefabrykacji otworów instalacyjnych i balustradowych,
- wysoka jakość i powtarzalność wykonania,
- ograniczenie prac mokrych na budowie.
- Co więcej, dzięki prefabrykacji możliwe jest znaczne skrócenie całego cyklu realizacji kondygnacji.

Transport i montaż:

Stropy panelowe dostarczane są gotowe do montażu – z numeracją zgodną z projektem. Montaż odbywa się bez deskowania i betonowania, przy użyciu dźwigu. Gotowa powierzchnia sufitu umożliwia bezpośrednie wykończenie. Idealne rozwiązanie dla inwestycji z krótkim harmonogramem budowy.

Skontaktuj się z nami!

 **+48 720 720 290**

 **+48 607 291 681**

 prefabrykacja@elbud.gdansk.pl

 www.elbudgdansk.pl

Dlaczego nasze produkty są najlepszym wyborem?

- szybka obsługa sprzedaży
- ekspresowa i precyzyjna produkcja
- błyskawiczna dostawa prosto na miejsce inwestycji
- w procesie produkcji wybieramy zawsze ekologiczne rozwiązania.